

# ZADANIE

Stavba: Renovácia Eurohotela Laborec  
 Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie  
 Časť: Fasáda

Objednávate EUROHOTEL LABOREC s.r.o., A.Warhola 195/28, 068 01

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: A.Warhola 195/28, Medzilaborce, p.č.270/2

Dátum: 2.9.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1:011	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcií (exteriér/interiér)	sub		1,000		
2:005	216904112	stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb (2)	m2		1587,900		
3:011	622460122	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2		1406,140		
4:585	5859330200	Baumit Regulátor nasiakavosti pre silne alebo nerovnomerne nasiakavé podklady, 10 kg	kg		140,610		
5:011	622460242	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm (5 % steny + sokel)	m2		318,190		
6:585	5859331000	Vápennocementová jadrová omietka Baumit, ručné spracovanie, veľkosť zrna 4 mm (40 kg vreće)	ks		160,000		
7:011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením (stierka + sieťovina)	m2		1406,140		
8:693	6932015000	Sklotextílna mriežka STYRCON Vertex R 117, 145 g/m2 (+10 % presahy)	m2		1546,750		
9:585	5856401005	Univerzálne stavebné lepidlo kategórie C1T Baumit BauKleber (25 kg balenie)	ks		186,000		
10:011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením (vyrovnávajúca stierka)	m2		1406,140		
11:585	5856401005	Univerzálne stavebné lepidlo kategórie C1T Baumit BauKleber (25 kg balenie)	ks		186,000		
12:011	622462572	silikátová/silikónová so zatieranou štruktúrou, hr.zrna 1,5 mm (stena, ostenia, štablón)	m2		1368,900		
13:011	622471931	Príplatok za viacfarebné zhotovenie fasády	m2		1368,900		
14:011	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrnná (sokel-omietka)	m2		37,240		
15:011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky (okolie budovy)	sub		1,000		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16:003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2		975,000		
17:003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2		975,000		

# ZADANIE

**Stavba:** Renovácia Eurohotela Laborec  
**Objekt:** Architektonicko-stavebné riešenie  
**Časť:** Fasáda

Objednávate EUROHOTEL LABOREC s.r.o., A.Warhola 195/28, 068 01

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: A.Warhola 195/28, Medzilaborce, p.č.270/2

Dátum: 2.9.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18:003		941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	975,000		
19:254		942942212a	Pojazdné mobilné lešenie, montáž pre zaťaž. do 3 kPa výšky do 10 m (montáž/demontáž/prenájom)	m2	325,000		
20:003		944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1300,000		
21:013		976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t (výšky 1,0 m) (6)	m	172,800		
22:013		978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, - 0,00500t (10 % z plochy fasády + celý omietkový sokel)	m2	99,190		
23:013		978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t (3)	m2	219,000		
24:013		9790111111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	27,320		
25:013		979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	27,320		
26:211		979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny a vybúraných hmôt	t	27,320		
27:013		979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,320		
28:013		979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	109,280		
29:013		979089612	Poplatok za skladovanie - odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	27,320		

## 99 Presun hmôt HSV

30:014		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	337,260		
--------	--	-----------	---	---	---------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 762 Konštrukcie tesárske

31:762		762421500	Montáž obloženia stropov a stien, podkladový rošt (tzv. koník pre štablón)	m	195,000		
32:605		6054201650	Hranolček smrek, sušené rezivo - hobľované, prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí (+10 % stratné pri dorezaní)	m3	2,140		
33:762		762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na pero drážku (štitové steny, štablón)	m2	169,000		
34:607		6072628000	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm	m2	185,900		
35:762		762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky	m3	6,370		

# ZADANIE

**Stavba:** Renovácia Eurohotela Laborec  
**Objekt:** Architektonicko-stavebné riešenie  
**Časť:** Fasáda

Objednávate EUROHOTEL LABOREC s.r.o., A.Warhola 195/28, 068 01

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: A.Warhola 195/28, Medzilaborce, p.č.270/2

Dátum: 2.9.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	762	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%			

## 764 Konštrukcie klampiarske

37	764	764752112	Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 120 mm	m	112,000		
38	PC	PC5-6	Odkvapové systémy - zvodová rúra SIBA, D 100, rozvinutá šírka 314 mm, farba RAL 7024 - dl. 3m	ks	32,000		
39	PC	PC5-6a	Odkvapové systémy - zvodová rúra SIBA, D 100, rozvinutá šírka 314 mm, farba RAL 7024 - dl. 2m	ks	8,000		
40	764	764752142	Montáž výtokového kolena potrubia do D 120 mm	ks	8,000		
41	PC	PC5-8	Odkvapové systémy - výtokové koleno SIBA, D 100, farba RAL 7024	ks	8,000		
42	764	764752172	Montáž ostatného príslušenstva odpadového systému	ks	40,000		
43	PC	PC5-10	Odkvapové systémy - kotva k objímke do steny, SIBA, l=300, farba RAL 7024	ks	40,000		
44	014	953941711	Osadenie objímky alebo držiaka v murive tehlovom alebo dreve	ks	40,000		
45	PC	PC5-9a	Odkvapové systémy - objímka lisovaná do steny SIBA, D 100, farba RAL 7024	ks	40,000		
46	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

## 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

47	765	765356500	Demontáž krytiny sklolanínatej, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,0023t (lexan; prekrytie terasy) (7)	m2	123,120		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

## 766 Konštrukcie stolárske

48	766	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, vrátane podkladových roštov, -0,00800t (sidingový podhľad a strešný prstenec) (8)	m2	82,000		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

## 781 Dokončovacie práce a obklady

49	771	781446102	Montáž obkladov z keramických veľkoformátových dosiek hrúbky 5,6 mm, ukladaných do lepidla (sokel-obklad)	m2	219,000		
50	597	5974901250	Keramická doska-veľkoformátová (+10 % stratné pri dorezávkach)	m2	240,900		
51	011	622471951	Príplatok k cenám plocha otvorov, v rozsahu nad 25 %	m2	219,000		
52	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

# ZADANIE

Stavba: Renovácia Eurohotela Laborec  
Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie  
Časť: Fasáda

Objednávate EUROHOTEL LABOREC s.r.o., A.Warhola 195/28, 068 01

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: A.Warhola 195/28, Medzilaborce, p.č.270/2

Dátum: 2.9.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HZS      Hodinové zúčtovacie sadzby</b>							
53	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	150,000		
54	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000		

**Celkom**

# ZADANIE

**Stavba:** Renovácia Eurohotela Laborec  
**Objekt:** Architektonicko-stavebné riešenie  
**Časť:** Strecha

Objednávate EUROHOTEL LABOREC s.r.o., A.Warhola 195/28, 068 01

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: A.Warhola 195/28, Medzilaborce, p.č.270/2

Dátum: 2.9.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Prevedená práca

1:001	111101101	Zhotovenie povlakovej krytiny vodorovnej plochy	m2	928,000		
2:001	111101102	plochy	m2	77,000		
3:001	111101103	Položenie separačnej geotextílie	m2	1005,000		
4:001	111101104	Opracovanie detailov	ks	62,000		
5:001	111101105	Montáž lišt	m	294,000		
6:001	111101106	Demontáž / montáž odkvapového systému	m	232,000		
7:001	111101107	Montáž snehového zachytávača	ks	250,000		
8:001	111101108	Demontáž / montáž prítláčnej lišty svetlíka	m	244,000		
9:001	111101109	Demontáž / montáž skiel svetlíka	m2	196,000		
10:001	1111011010	Presun materiálu, likvidácia odpadov, doprava, rúžia	sub	1,000		

### 2 Použitý materiál

11:140	1400000030	Fólia z mPVC hr. 1,5 mm	m2	1136,000		
12:140	1400000031	Detailová fólia z mPVC	m2	3,000		
13:140	1400000032	Separáčna geotextília 300g/m2	m2	1136,000		
14:140	1400000033	Tvarovky z mPVC	ks	18,000		
15:140	1400000034	Prestupové tvarovky z mPVC	ks	44,000		
16:140	1400000035	Odkvapová lišta Viplanyl	m	170,000		
17:140	1400000036	Rohová lišta Viplanyl	m	98,000		
18:140	1400000037	Stenová lišta Viplanyl	m	42,000		
19:140	1400000038	Vonkajšia rohová lišta Viplanyl	m	56,000		
20:140	1400000039	Rohová lišta pod svetlík Viplanyl	m	56,000		
21:140	14000000310	Rohová lišta z PZ plechu	m	42,000		
22:140	14000000311	Prítláčná AL lišta dvojdielna 7 m	ks	35,000		
23:140	14000000312	EPDM tesnenie	m	500,000		
24:140	14000000313	Ukončovací PC profil 6m	ks	10,000		
25:140	14000000314	AL tesniaca páska	m	98,000		
26:140	14000000315	Spodná tesniaca samolepiaca páska	m	240,000		
27:140	14000000316	Polykarbonátové dosky PC A 10 mm/2 číra 2100x7000, UV2	ks	18,000		
28:140	14000000317	Kotevné prvky strechy	ks	3200,000		
29:140	14000000318	Odkvapový systém 330/100 z LP plechu	m	232,000		
30:140	14000000319	Snehový zachytávač s PVC manžetou	ks	250,000		
31:140	14000000320	Spojovací a spotrebný materiál	kpl	1,000		

**Celkom**

# ZADANIE

Stavba: Renovácia Eurohotela Laborec

Objekt: Ústredné vykurovanie

Časť: Kotelňa na drevo

Objednávate EUROHOTEL LABOREC s.r.o., A.Warhola 195/28, 068 01

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: A.Warhola 195/28, Medzilaborce, p.č.270/2

Dátum: 2.9.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 713 Izolácie tepelné

1:R		713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	12,000		
2:283		283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,000		
3:R		713482133	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	54,000		
4:283		283310006900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	54,000		

### 731 Ústredné kúrenie - kotelne

5:R		731250000	Montáž kotla ocelovéhoho na tuhé palivo výkon 200-249 kW	ks	1,000		
6:484		484120019900	Kotel stacionárny ocelový na drevo DEFRO Optima Plus Max 200 kW	ks	1,000		

### 732 Ústredné kúrenie - strojovne

7:R		732331042	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 50 l	ks	1,000		
8:484		484630006500	Nádoba expanzná s membránou typ NG 50 l, D 409 mm, v 490 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000		
9:484		484630012600	Ventil so zaistením Reflex MK 3/4" pre N 25-50, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000		
10:R		732331066	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 500 l	ks	1,000		
11:484		484630007300	Nádoba expanzná s membránou typ N 500 l, D 740 mm, v 1290 mm, pripojenie R 1", 6 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000		
12:484		484630012700	Ventil so zaistením Reflex 1" pre N 80-500, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000		
13:R		732351050	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení s kotlami na pevné palivo objem do 5000 l	ks	1,000		
14:484		484420004600	Akumulačná nádoba Regulus PS 5000l, 9x 2,5" návarok	ks	1,000		
15:484		484420004700	Izolácia k akumulačnej nádobe PS 5000l	ks	1,000		
16:R		732422075	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40 prírubové	ks	2,000		
17:426		426110006200	Čerpadlo obehové MAGNA1 40-60 F 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	2,000		

# ZADANIE

Stavba: Renovácia Eurohotela Laborec

Objekt: Ústredné vykurovanie

Časť: Kotelňa na drevo

Objednávate EUROHOTEL LABOREC s.r.o., A.Warhola 195/28, 068 01

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: A.Warhola 195/28, Medzilaborce, p.č.270/2

Dátum: 2.9.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

18	R	733124228	Vsadenie odbočky pre napojenie prívodu od akumul. nádoby a kotla na drevo DN76 do DN89 zváraním	ks	2,000		
19	R	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	12,000		
20	R	733125024	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0	m	54,000		

## 734 Ústredné kúrenie - armatúry

21	R	734109113	Montáž príruby závitovej PN 0, 6 DN 40	súb	4,000		
22	286	286220036300	Príruba závitová DN40, PN16, 6/4"	ks	4,000		
23	R	734192025	Montáž medzi prírubovej uzatváracej klapky DN 80	ks	4,000		
24	422	422810002400	Medzi prírubová klapka uzatváracia DN 80,	ks	4,000		
25	R	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000		
26	551	551270003700	Odvzdušňovač autom. Flexvent R 1/2", FLAMCO	ks	2,000		
27	551	551240001400	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	2,000		
28	R	734209117	6/4	ks	5,000		
29	316	316160002480	Vsuvka pozinkovaná redukovaná 2"x6/4" závitová	ks	5,000		
30	R	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	20,000		
31	551	551140001000	Guľový kohút 2,5" FF pákový, pre rozvod vody	ks	8,000		
32	316	316160000310	Koleno pozinkované 2,5" závitové	ks	2,000		
33	316	316160002580	Vsuvka pozinkovaná 2,5" závitová	ks	10,000		
34	R	734209128	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2	ks	1,000		
35	359	359210011000	Ventil zmiešavací ESBE VRG 131, 3-cestný, DN 50, kvs=40 /L/	ks	1,000		
36	359	359210011100	Servopohon 95 elektr. 230V pre ESBE ventil 3-cestný	ks	1,000		

**Celkom**

# ZADANIE

Stavba: Renovácia Eurohotela Laborec

Objekt: Ústredné vykurovanie

Časť: Komínové teleso a sklad dreva

Objednávate EUROHOTEL LABOREC s.r.o., A.Warhola 195/28, 068 01

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: A.Warhola 195/28, Medzilaborce, p.č.270/2

Dátum: 2.9.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1:001	122201101		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup> (plošný odkop pod objektom)	m <sup>3</sup>	12,000		
2:001	122201109		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	12,000		
3:001	132201101		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup> (pre pásové základy)	m <sup>3</sup>	4,500		
4:001	132201109		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	4,500		
5:001	130201001a		Príplatok - ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne (30 % z množstva strojných výkopov rýh - ručné začistenie)	m <sup>3</sup>	1,350		
6:001	167101101		Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup> (všetká vykopaná zemina)	m <sup>3</sup>	16,500		
7:001	162501102		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	16,500		
8:001	162501105		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	33,000		
9:231	171203111		Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>3</sup>	16,500		
10:001	171209002		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,000		
11:001	181101102		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	41,000		

### 2 Zakladanie

12:002	271571111		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m <sup>3</sup>	1,500		
13:011	274361821		Výstuž základových pásov z ocele 10505 (strmene v rohoch)	t	0,030		
14:011	271533001		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m <sup>3</sup>	3,500		
15:011	271573001		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm (zaklínovanie)	m <sup>3</sup>	1,750		
16:011	273313611		16/20	m <sup>3</sup>	3,500		
17:011	273362021		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,050		



# ZADANIE

Stavba: Renovácia Eurohotela Laborec

Objekt: Ústredné vykurovanie

Časť: Komínové teleso a sklad dreva

Objednávate EUROHOTEL LABOREC s.r.o., A.Warhola 195/28, 068 01

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: A.Warhola 195/28, Medzilaborce, p.č.270/2

Dátum: 2.9.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

18:011	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	9,900			
19:011	311361825b	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500B hr.300 mm	t	0,010			

### 4 Vododoronné konštrukcie

20:011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	0,900			
21:011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,080			
22:011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,080			
23:011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500B	t	0,090			

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24:005	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou vonkajších stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	72,900			
25:011	622460122	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	72,900			
26:585	5859330200	Baumit Regulátor nasiakavosti pre silne alebo nerovnomerne nasiakavé podklady, 10 kg	kg	7,290			
27:011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením (stierka + sieťovina)	m2	72,900			
28:693	6932015000	Sklotextílna mriežka STYRCON Vertex R 117, 145 g/m2 (+10 % presahy)	m2	80,190			
29:585	5856401005	Univerzálne stavebné lepidlo kategórie C1T Baumit BauKleber (25 kg balenie)	ks	9,000			
30:011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením (vyrovnávajúca stierka)	m2	72,900			
31:585	5856401005	Univerzálne stavebné lepidlo kategórie C1T Baumit BauKleber (25 kg balenie)	ks	9,000			
32:011	622462572	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová/silikónová so zatieranou štruktúrou, hr.zrna 1,5 mm	m2	72,900			

### 99 Presun hmôt HSV

33:011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	58,500			
--------	-----------	--	---	--------	--	--	--

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

# ZADANIE

Stavba: Renovácia Eurohotela Laborec

Objekt: Ústredné vykurovanie

Časť: Komínové teleso a sklad dreva

Objednávate EUROHOTEL LABOREC s.r.o., A.Warhola 195/28, 068 01

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: A.Warhola 195/28, Medzilaborce, p.č.270/2

Dátum: 2.9.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 713 Izolácie tepelné

34:764		764900001	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu	m2	40,270		
35:283		2832000200	Fólia TYVEK Difúzna paropriepustné - HD plus (+ 5 % presahy)	m2	42,280		
36:713		998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

## 731 Ústredné kúrenie - kotolne

37:R		731361211	Viaczložkové nerezové komínové teleso DN 450 mm, výšky 23 m - dodávka a montáž + revízná správa	súb.	1,000		
------	--	-----------	---	------	-------	--	--

## 762 Konštrukcie tesárske

38:762		762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 (krokva)	m	35,910		
39:762		762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 (pomúrnic)	m	12,000		
40:762		762341252	35°	m	105,000		
41:605		6051212100	Rezivo ihličnaté hranol akost I-II dĺžka 4 - 6 m (vrátane 10 % rezervy)	m3	0,910		
42:762		762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,910		
43:762		998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			
44:762		998762294	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%			

## 764 Konštrukcie klampiarske

45:764		764171111	Krytina plechová - sklon strechy do 45° (dodávka+montáž, vrátane doplnkov, štítového a bočného lemovania a spojovacích prostriedkov)	m2	40,270		
46:764		998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			
47:764		998764292	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	%			

## 783 Dokončovacie práce - nátery

48:783		783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	42,090		
--------	--	-----------	---	----	--------	--	--

## HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

# ZADANIE

**Stavba:** Renovácia Eurohotela Laborec

**Objekt:** Ústredné vykurovanie

**Časť:** Komínové teleso a sklad dreva

Objednávate EUROHOTEL LABOREC s.r.o., A.Warhola 195/28, 068 01

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: A.Warhola 195/28, Medzilaborce, p.č.270/2

Dátum: 2.9.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000		
50	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000		

**Celkom**